

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę					
1 d.1	ST 01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg, pogłębianie rowów melioracyjnych Z TYMCZASOWYM ZASTABILIZOWANIEM GRANIC PASA DROGOWEGO	km	0.790			
2 d.1	ST 01.03	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²	1580.000			
3 d.1	ST 01.04	Karczowanie pni o śr. 101-130 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	2.000			
4 d.1	ST 01.04	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 101-130 cm w terenie normalnym	szt.	2.000			
2	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej					
5 d.2	ST 02.02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm	m ²	1306.800			
6 d.2	ST 02.02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 15 cm głębokości koryta - POBOCZA	m ²	45.000			
7 d.2	ST 02.04	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II. PRZERZUT CZĘŚCI UROBKU Z KORYTA W MIEJSCE PODWYŻSZENIA NIWELETY.	m ³	121.500			
8 d.2	ST 02.01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym niesortowanym 0/31,5mm - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ³	137.900			
9 d.2	ST 02.02	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	2705.800			
10 d.2	ST 02.05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1188.000			
11 d.2	ST 02.03	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym z użyciem kombajnu drogowego	m ²	2587.000			
3	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych					
12 d.3	ST 03.03	Pobocza z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 15 cm na podbudowie chudego betonu- kostka inwestora	m ²	45.000			
13 d.3	ST 00.00	Transport kostki samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km	m ³	6.750			
14 d.3	ST 00.00	Ręczne plantowanie poboczy z uzupełnieniem gruntem z koryta wraz z zagęszczeniem.	m ²	3160.000			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: