

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę					
1 d.1	ST 01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg, pogłębianie rowów melioracyjnych Z TYMCZASOWYM ZASTABILIZOWANIEM GRANIC PASA DROGOWEGO	km	0.119			
2 d.1	ST 01.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm WZDŁUŻ ISTNIEJĄCYCH ROWÓW	m ²	220.000			
2	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej					
3 d.2	ST 02.02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm	m ²	513.119			
4 d.2	ST 00.00	Wywóz 70% MATERIAŁU Z KORYTA DO BOBRZAN samochodami samowładowymi.	m ³	53.877			
5 d.2	ST 02.02	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	513.119			
6 d.2	ST 02.05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	477.320			
7 d.2	ST 02.03	Podwójne powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym z użyciem kombajnu drogowego	m ²	477.320			
3	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych					
8 d.3	ST 03.02	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu	m	110.000			
9 d.3	ST 00.00	Ręczne plantowanie poboczy z uzupełnieniem gruntem z koryta wraz z zagęszczeniem.	m ²	477.320			
10 d.3	ST 03.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3.000			
11 d.3	ST 03.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	4.000			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: