

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę					
1 d.1	ST 01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg, pogłębianie rowów melioracyjnych Z TYMCZASOWYM ZASTABILIZOWANIEM GRANIC PASA DROGOWEGO	km	0.338			
2 d.1	ST 01.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²	125.000			
2	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej					
3 d.2	ST 02.02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm	m ²	1489.400			
4 d.2	ST 02.02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 15 cm głębokości koryta - POBOCZA	m ²	310.000			
5 d.2	ST 02.02	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1489.400			
6 d.2	ST 02.05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1388.000			
7 d.2	ST 02.03	Podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym z użyciem kombajnu drogowego	m ²	1348.000			
3	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych					
8 d.3	ST 03.03	Pobocza z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 15 cm na podbudowie chudego betonu- kostka inwestora	m ²	310.000			
9 d.3	ST 00.00	Transport kostki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	46.500			
10 d.3	ST 00.00	Ręczne plantowanie poboczy z uzupełnieniem gruntem z koryta wraz z zagęszczeniem.	m ²	1352.000			
11 d.3	ST 03.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	9.000			
12 d.3	ST 03.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	9.000			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: