

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT MOSTU NA KANALE TURBINOWY W CIĄGU ULICY KOŚCIUSZKI W MAŁOMICACH

Lp.	Pozycja	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	7	8
	M.11.00.00.	FUNDAMENTOWANIE	x	x	x	x
1	M.11.01.01.	Wykonanie wykopów	m3	355,00		
2	M.11.01.04.	Zasypanie wykopów i wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem wskaźnik zagęszczenia 1,0; grunt z ukopu Wykonawcy	m3	370,00		
	M.12.00.00.	ZBROJENIE	x	x	x	x
	M.12.01.02.	Zbrojenie betonu stałą klasy BSt500S				
3		wykonanie oraz montaż zbrojenia kap chodnikowych i płyty pomostu	kg	6 970,00		
4		wykonanie oraz montaż zbrojenia murów oporowych	kg	5 063,00		
5		kotwienie kap chodnikowych i płyty pomostu kotwy wklejane	szt.	1 054		
	M.13.00.00.	BETON	x	x	x	x
6	M.13.01.01.	Beton ścian oporowych B30	m3	26,92		
7	M.13.01.02.	Beton kap chodnikowych i płyty pomostu B30	m3	56,95		
8	M.13.02.03.	Beton klasy < B30 bez deskowania - beton wyrównawczy B15	m3	14,02		
9	M.13.03.03.	Wykonanie i montaż płyt przejściowych szerokości 1,20m; l=4,0 m	szt.	14		
	M.15.00.00.	IZOLACJE	x	x	x	x
10	M.15.01.03.	Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych poprzez dwukrotne posmarowanie materiałem bitumicznym	m2	108,68		
11	M.15.02.01.	Wykonanie izolacji poziomej o gr 0,5cm z materiałów hydroizolacyjnych - termozgrzewalnych wraz z zagruntowaniem podłoża - ustrój nośny, płyty przejściowe	m2	289,29		
12	M.15.06.01.	Powierzchniowe zabezpieczenie betonu z uzupełnieniem ubytków	m2	654,67		
	M.16.00.00.	ODWODNIENIE	x	x	x	x
13	M.16.01.01	Montaż sączków odwodnienia izolacji	szt.	10		
14	M.16.01.02	Drewno podłużne i poprzeczne	mb	73,50		
	M.17.00.00.	ŁOŻYSKA	x	x	x	x
15		Oczyszczenie i zabezpieczenie łożysk	szt.	8		
	M.18.00.00.	URZĄDZENIA DYLATACYJNE	x	x	x	x
16	M.18.01.03.	Szew dylatacyjny	mb	18,30		
	M.19.00.00.	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	x	x	x	x
17	M.19.01.01	Ułożenie krawężnika kamiennego na moście	mb	66,00		
18	M.19.01.02.	Ułożenie krawężnika betonowego na dojazdach	mb	45,00		
19	M.19.01.03.	Montaż balustrady	mb	72,30		
	M.20.00.00.	INNE ROBOTY	x	x	x	x
20	M.20.01.01	Przełożenie urządzenia telekomunikacyjnego w rurze osłonowej dwudzielnej	mb	33,00		
21	M.20.01.03	Naprawa poprzecznic skrajnych	szt.	2		
22	M.20.01.04.	Renowacja zewnętrznych cięgien sprężających	mb	126,00		
23	M.20.01.05.	Rury osłonowe PCV w chodniku średnicy 110 mm	mb	66,00		
24	M.20.01.05A.	Rury osłonowe PCV w chodniku średnicy 160 mm	mb	33,00		
25	M.20.01.06.	Wymiana wpustów mostowych żeliwnych	szt.	4		

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT MOSTU NA KANALE TURBINOWY W CIĄGU ULICY KOŚCIUSZKI W MAŁOMICACH

26	M.20.01.07.	Odtworzenie umocnienia brzegów narzutem kamiennym gr. 30cm na geowłókninie	m2	50,00		
27	M.20.01.13.	Nawierzchnie z żywic epoksydowo-poliuretanowych: wykonanie nawierzchni grubości 5 mm	m2	92,40		
28	M.20.01.14.	Nawierzchnia z asfaltobetonu warstwa wiążąca grubości 4,0 cm na moście	m2	190,65		
29	M.20.01.15.	Podbudowa zasadnicza grubości 10,0cm na dojazdach	m2	157,00		
30	M.20.01.16.	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	m2	88,00		
31	M.20.01.17.	Nawierzchnia asfaltobetonu warstwa ścieralna grubości 4,0 cm na moście	m2	190,65		
32	M.20.01.18.	Nawierzchnia asfaltobetonu warstwa ścieralna grubości 5,0 cm na dojazdach	m2	279,00		
33	M.20.01.19.	Wykonanie chodnika z kostki typu polbruk	m2	31,50		
34	M.20.01.20.	Regulacja pionowa studzienki kanalizacyjnej	szt.	1		
35	M.20.01.21.	Zabezpieczenie powierzchniowe starego przyczółka – kotwiony płaszcz żelbetowy	rycz.	1		
36	M.20.01.22.	Zamknięcie luki między mostem a chodnikiem lewy brzeg	rycz.	1		
37	M.20.01.23.	Organizacja ruchu - wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, utrzymanie oznakowania podczas robót i przywrócenie stałego oznakowania po zakończeniu robót	rycz.	1		
38	M.20.01.24.	Roboty pomiarowe i geodezyjne	rycz.	1		
	M.20.02.07.	Roboty rozbiórkowe	x	x	x	x
39		Rozebranie warstwy ścieralnej na moście o grubości do 5 cm	m2	190,65		
40		Rozebranie kostki brukowej wraz z podbudową na moście	m2	190,65		
41		Rozebranie hydroizolacji płyty pomostowej	m3	265,00		
42		Rozebranie warstwy ścieralnej na dojazdach o grubości do 5 cm	m2	279,00		
43		Rozebranie kostki brukowej wraz z podbudową na dojazdach	m2	157,00		
44		Rozebranie podbudowy zasadniczej o grubości 20 cm	m2	88,00		
45		Rozebranie balustrady na moście	mb	66,00		
46		Rozebranie krawężników betonowych na dojazdach	mb	45,00		
47		Rozebranie betonowych kap chodnikowych	mb	66,00		
48		Rozebranie chodników z płyt betonowych	m2	31,50		
49		Rozebranie ceglanych ścian oporowych i płyt przejściowych wraz z uprzątnięciem przestrzeni między przyczółkiem i filarem	m3	50,00		
RAZEM KOSZT ROBÓT MOSTOWYCH (netto):						
PODATEK Vat:						
RAZEM KOSZT ROBÓT MOSTOWYCH (brutto):						