

KOSZTORYS ŚLEPY (alternatywa).

PRZYSZKOLNY PLAC ZABAW DLA DZIECI : <<nazwa budowy>>
MAŁOMICE, UL. 1000 lecia MAŁOMICE. : <<lokalizacja budowy>>
GMINA MAŁOMICE. : <<nazwa zamawiającego>>
PL. KONSTYTUCJI 3 go MAJA : <<adres zamawiającego>>
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
DATA OPRACOWANIA : 17.09.2012

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.09.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE.						
1	KSNR 1 0105-d.1 02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych.	ha	0.170		
2	KSNR 1 0101-d.1 01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pri o średnicy 10-15 cm	szt.	24.000		
3	KSNR 1 0106-d.1 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	1614.690		
4	KSNR 6 0101-d.1 02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	200.800		
5	KSNR 6 0101-d.1 03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	389.500		
6	KSNR 1 0203-d.1 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.	m ³	195.460		
7	KSNR 1 0204-d.1 04	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowyład. po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. III-IV) Krotność = 4	m ³	195.460		
8	KSNR 1 0314-d.1 02	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp; grunt kat. III - formowanie z urobku z koryta stożków ziemnych wg. projektu	m ³	34.510		
9	KSNR 1 0315-d.1 04	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV z odkładu	m ³	34.510		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nota	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
2 PODBUDOWA.						
10	KSNR 6 0104-d.2.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m ²		477,700	
11	KSNR 6 0113-d.2.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		477,700	
12	Kalk. ind. d.2	Nawierzchnia syntetyczna z płyt 50 x 50 x 50(60) na warstwie wyrównawczej z miálu kamiennego gr 5 cm. HIC do 1,5 m.	m ²		477,700	

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
3 KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, CHODNIKI.						
13	KSNR 6 0404-d.3 01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	395.800		
14	KSNR 6 0806-d.3 02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	10.000		
15	KSNR 6 0403-d.3 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	10.000		
16	KSNR 6 0502-d.3 02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem KOLOR CZERWONY	m ²	12.500		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
4 OGRODZENIE.						
17	KNR 2-25 0307-d.4.01	Ogrodzenia z siatki/pleksi na słupkach stalowych obetonowanych - budowa	m ²	234.900		
18	KNR-W 2-02 d.4 1808-06	Wrota z furtkami wys. 1.2 m szer. wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wys. 25 cm	kpl.	1.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ność	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ZIELEŃ.						
19	KSNR 1 0311- d.5.01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m ²	1024.390		
20	KSNR 1 0403- d.5.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²	1024.390		
21	KNR 2-21 0302- d.5.05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów szer./głębok. 0.5 m	szt.	46.000		
22	KNR 2-21 0332- d.5.02	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer.ponad 45 cm w gruncie kat.III bez zaprawy rowów	szt.	60.000		
23	KNNR 2 1301- d.5.04	Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste	m	6.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: