

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Poprawa gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małomice z uwzględnieniem dostępności użytkowników dróg w miejscowości Chichy do dróg wyższej kategorii
ADRES INWESTYCJI : Gmina Małomice, Chichy - dz. nr 414; 241; 190/3; 162
INWESTOR : Gmina Małomice
ADRES INWESTORA : Pl. Konstytucji 3 Maja 1 67 - 320 Małomice
BRANŻA : drogowa;

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG
DATA OPRACOWANIA : 8 luty 2016

OPRACOWAŁ:

Data opracowania
8 luty 2016

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Chichy - dz. nr: 414; 241			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy, wyznaczenie granic pasa drogowego. 0.59	km km		0.59
				RAZEM	0.59
2 d.1.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kruszywa łamanego utrwalanego powierzchniowo oraz z brukowca z odwozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy. Materiał nie nadający się do użycia należy zutylizować na koszt Wykonawcy. W zakresie rozbiórki należy uwzględnić cięcie krawędzi w celu zabezpieczenia przed niepożądaną degradacją nawierzchni. 30.00	m ² m ²		30.00
				RAZEM	30.00
1.2		Roboty ziemne i podbudowy			
3 d.1.2	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 30 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni, z odwozem nadmiaru urobku na składowisko Wykonawcy. 58*4.2	m ² m ²		243.60
				RAZEM	243.60
4 d.1.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 243.60	m ² m ²		243.60
				RAZEM	243.60
5 d.1.2	D-04.04.00; D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm 243.60	m ² m ²		243.60
				RAZEM	243.60
1.3		Nawierzchnie			
6 d.1.3	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne podbudów drogowych bitumicznych 2025.00	m ² m ²		2025.00
				RAZEM	2025.00
7 d.1.3	D-04.03.01	Skropienie asfaltem podbudowy 2270.00	m ² m ²		2270.00
				RAZEM	2270.00
8 d.1.3	D - 05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną (średnio 50kg/m ²) 2270*0.050	t t		113.50
				RAZEM	113.50
9 d.1.3	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 2270.00	m ² m ²		2270.00
				RAZEM	2270.00
10 d.1.3	D - 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 2270.00	m ² m ²		2270.00
				RAZEM	2270.00
1.4		Roboty wykończeniowe			
11 d.1.4	D - 06.03.01	Nawierzchnie poboczy o szer. 0,75m z gruntu rodzimego z korytowania - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm 585*0.75*2	m ² m ²		877.50
				RAZEM	877.50
2		Chichy - dz. nr: 241; 190/3; 162			
2.1		Roboty przygotowawcze			
12 d.2.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy, wyznaczenie granic pasa drogowego. 1.14	km km		1.14
				RAZEM	1.14
2.2		Roboty ziemne i podbudowy			
13 d.2.2	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 30 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni, z odwozem nadmiaru urobku na składowisko Wykonawcy. 4970.00	m ² m ²		4970.00
				RAZEM	4970.00
14 d.2.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 4970.00	m ² m ²		4970.00
				RAZEM	4970.00
15 d.2.2	D-04.04.00; D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm 4970.00	m ² m ²		4970.00
				RAZEM	4970.00
2.3		Nawierzchnie			
16 d.2.3	D-04.03.01	Skropienie asfaltem podbudowy	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4970.00	m ²	4970.00	
				RAZEM	4970.00
17 d.2.3	D - 05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną (średnio 50kg/m ²) 4970*0.050	t t	248.50	
				RAZEM	248.50
18 d.2.3	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 4970.00	m ² m ²	4970.00	
				RAZEM	4970.00
19 d.2.3	D - 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścierna) 4735.00	m ² m ²	4735.00	
				RAZEM	4735.00
2.4		Roboty wykończeniowe			
20 d.2.4	D - 06.03.01	Nawierzchnie poboczy o szer. 0,75m z gruntu rodzimego z korytowania - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm 1139*0.75*2	m ² m ²	1708.50	
				RAZEM	1708.50