

## **PRZEDMIAR**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI : Poprawa gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małomice z uwzględnieniem dostępności użytkowników dróg w miejscowości Janowiec do dróg wyższej kategorii  
ADRES INWESTYCJI : Gmina Małomice, Janowiec  
INWESTOR : Gmina Małomice  
ADRES INWESTORA : Pl. Konstytucji 3 Maja 1 67 - 320 Małomice  
BRANŻA : drogowa;

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG  
DATA OPRACOWANIA : 4 luty 2016

---

OPRACOWAŁ:

Data opracowania  
4 luty 2016

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy, wyznaczenie granic pasa drogowego 0.95	km km	0.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.95</b>
2 d.1	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności wraz z odwozem karpin na składowisko Wykonawcy. 5.00	szt. szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
3 d.1	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z odwozem na składowisko Wykonawcy 1720.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1720.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1720.00</b>
4 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kostki kamiennej/brukowca/tłuczniowej z odwozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora na odl. do 3km. Materiał nadający się do powtórnego użycia należy złożyć na paletach i zabezpieczyć folią. Materiał nie nadający się do użycia należy zutylizować na koszt Wykonawcy. W zakresie rozbiórki należy uwzględnić cięcie krawędzi w celu zabezpieczenia przed niepotrzebną degradacją nawierzchni. 60.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.00</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne i podbudowy</b>			
5 d.2	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 40 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni i ciągów pieszych z odwozem nadmiaru urobku na składowisko Wykonawcy. 1720+3870	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5590.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5590.00</b>
6 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 5590.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5590.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5590.00</b>
7 d.2	D-04.04.00; D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego pod jezdnię i ciągi piesze o grubości po zagęszczeniu 20 cm 5590.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5590.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5590.00</b>
<b>3</b>		<b>Elementy ulic</b>			
8 d.3	D - 08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1475.00	m m	1475.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1475.00</b>
9 d.3	D - 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1940.00	m m	1940.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1940.00</b>
10 d.3	D - 08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1720.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1720.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1720.00</b>
11 d.3	D - 08.02.02	Jeźdnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 3870.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3870.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3870.00</b>
12 d.3	D-08.05.03	Ścieki uliczne z z prefabrykatów betonowych szer. 30cm na ławie betonowej 615.00	m m	615.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>615.00</b>
<b>4</b>		<b>Urządzenia obce</b>			
13 d.4	D - 05.03.13a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 15.00	szt. szt.	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
<b>5</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
14 d.5	D - 06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 950*2*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1900.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1900.00</b>