ISTNIEJĄCA POSADZKA PIĘTRA STANOWIĄ DESKI. PROJEKTUJE SIĘ USUNIĘCIE WIERZCHNIEJ WARSTWY WRAZ Z WYPEŁNIENIEM (POLEPA)ORAZ OCZYSZCZENIE I IMPREGNACJA BELEK KONSTRUKCYJNYCH. WARSTWY PODŁOGOWE NALEŻY OBUDOWAĆ WEDŁUG WARSTW: WEŁNA MINERALNE JAKO PRZESTRZEŃ WYPEŁNIAJĄCA POMIĘDZY BELKAMI, PŁASZCZYZNA Z DWÓCH WARSTW PŁYT OSB GRUBOŚCI 14CM UKŁADANA NA ZAKŁAD NA LEGARACH UKŁADANYCH NA KONSTRUKCJI KRZYŻOWO. POD PŁYTĄ OSB ZASTOSOWAĆ FOLIĘ PE. NA PŁYTY OSB ZASTOSOWAĆ WYLEWKĘ WYRÓWNUJĄCĄ NP KNAUF M4 SPECJAL FIBER A JAKO WIERZCHNIĄ WARSTWĘ ZAPROJEKTOWANO WYKŁADZINĘ PCV. W MIEJSCU DYLATACJI KONSTRUKCYJNEJ NALEŻY ZASTOSOWAĆ LISTWY DYLATACYJNE.



- ELEMENTY RZEGRÓD, ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY RZEGRÓD, PROJEKTOWANE
- WYBURZENIA/DEMONTAŻ

PARTER

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. UŻYTKOWA
1	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PCV	11,29
2	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PCV	1,10
3	POCZEKALNIA	WYKŁADZINA PCV	9,16
4	GABINET STOMATOLOGICZNY	WYKŁADZINA PCV	16,68
5	GABINET LEKARSKI	WYKŁADZINA PCV	15,28
6a	POCZEKALNIA	WYKŁADZINA PCV	15,49
6b	POCZEKALNIA	WYKŁADZINA PCV	10,06
7	REJESTRACJA	WYKŁADZINA PCV	10,04
8	GABINET LEKARSKI	WYKŁADZINA PCV	15,58
9	GABINET SZCZEPIEŃ	WYKŁADZINA PCV	10,78
10	GABINET ZABIEGOWY	WYKŁADZINA PCV	17,22
11	POM. GOSPODARCZE	PŁYTKI GRESOWE	2,93
12	WC	PŁYTKI GRESOWE	3,76
13	PRZEDSIONEK WINDY	PŁYTKI GRESOWE	2,72
	RAZEM		**142,09**

PINIB Michał Gancarczyk
PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inż. Michał Gancarczyk
ul.Koszarowa 33
59-726 Świebodzów.
tel. 501249964
email: michgancar@op.pl
NIP: 734-295-82-53
REGON: 021796681

Nazwa:	DOSTOSOWANIE BUDYNKU NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MAŁOMICE
Adres :	67-320 Małomice ul. Jana Pawła II 34
Działka:	Działka 324 obręb ewidencyjny 0001 Małomice
Inwestor:	Gmina Małomice ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice
PROJEKTANT:	Wojciech Matysiak spec. architekt. konstr. upr. 88/90/Zg, 34/92/Zg
PROJEKTANT:	Michał Gancarczyk spec. konstr. 58/DOŚ/11 podpis:
OPRACOWAŁ:	podpis:
Data:	Sierpień 2022 skala 1:100
RZUT PARTERU	RYS: 2 STR: