

LP.	OZNACZENIE	TYP OPIS UWAGI
1.	□	OPRAWA LED 40W 4000k 60x60
2.	◑	PLAFONIERA "PROKSIMA" RCR / IP-65/
3.	⊗AW	OPRAWA AWARYJNA "ORION" 4W/1h/ Z PIKTOGRAMEM
4.	⏚	GNIAZDO WTYKOWE PODTYNKOWE
5.	⏚	GNIAZDO WTYKOWE HERMETYCZNE IP44
6.	☍	ŁĄCZNIK
7.	▨SZ	SZYNA WYRÓWNAWCZA / ŁAZIENKA/

UWAGA;
Roboty budowlano-montażowe wchodzące w zakres instalacji elektronergetycznych należy wykonać zgodnie z:
- Warunkami Technicznymi.
- dokumentacjami techniczno-ruchowymi zastosowanych urządzeń,
- obowiązującymi normami i przepisami.

Wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urządzenia i adaptery, osprzęt elektroinstalacyjny, kable i i przewody, aparatura zabezpieczeniowa, muszą posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczeń.
Roboty powinni wykonywać i nadzorować pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Gniazda 230v montowane w łazienkach na wysokości 135cm kategori IP44, gniazda w piwnicy i pom mokrych oraz na zewnątrz kategori IP44 z klapką
ODPOWEDNIE LOKALIZACJE UZGODNIĆ Z INWESTOREM.

PODDASZE UŻYTKOWE			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. UŻYTKOWA
2/1,	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PCV	27,95
2/2,	GABINET	WYKŁADZINA PCV	28,26
2/3,	GABINET	WYKŁADZINA PCV	25,02
2/4,	GABINET	WYKŁADZINA PCV	28,62
2/5,	WC	PŁYTKI GRESOWE	2,00
	RAZEM		**111,85**

- ELEMENTY RZEGRÓD, ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY RZEGRÓD, PROJEKTOWANE
- WYBURZENIA/DEMONTAŻ

PINIB Michał Gancarczyk
PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inż. Michał Gancarczyk
ul.Koszarowa 33
59-726 Świętoszów.
tel. 501249964
email: michgancar@op.pl
NIP: 734-295-82-53
REGON: 021796631

Nazwa:	DOSTOSOWANIE BUDYNKU NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MAŁOMICE
Adres :	67-320 Małomice ul. Jana Pawła II 34
Działka:	Działka 324 obręb ewidencyjny 0001 Małomice
Inwestor:	Gmina Małomice ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice
PROJEKTANT:	Wiesław Tkaczyk podpis: spec. instalacje i sieci elektr. upr. 70/86/Zg
OPRACOWAŁ:	podpis:
Data:	Sierpień 2022 skala 1:100
RZUT II PIĘTRA INSTALACJE ELEKTRYCZNE	RYS: E4 STR: