

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: odpowiedzi na pytania i wnioski do SWZ pn. „REMONT DROGI W ŻELISŁAWIU”
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412.)
Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawcy.

1) Zamieszczony przekrój normalny D-3 dotyczy drogi w m. Bobrzany – czy jest on prawidłowy?

Odpowiedź: Wskazany przekrój normalny D-3 dotyczy drogi w Żeliszawiu będącej przedmiotem zamówienia. Posłużenie się nazwą Bobrzany jest wynikiem pomyłki;

2) Brak w zamieszczonych przedmiarach pozycji – prosimy o uzupełnienie:

- ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22x100 cm na ławie betonowej C 12/15 (zatoka autobusowa) w ilości około 55,85 m
- ułożenie obrzeża betonowego 8x30x100 cm ławie betonowej C 12/15 (zatoka autobusowa) w ilości około 57,00 m

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że w przedmiarze brak jest wskazanych w pytaniu pozycji wobec powyższego wykonawca przy sporządzaniu oferty powinien uwzględnić koszty wykonania następujących robót:

- ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22x100 cm na ławie betonowej C 12/15 (zatoka autobusowa) w ilości około 56 m
- ułożenie obrzeża betonowego 8x30x100 cm ławie betonowej C 12/15 (zatoka autobusowa) w ilości około 57,00 m;

3) Czy zamawiający dopuszcza wykonanie poboczy gr. 10 cm z frezowiny bitumicznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie poboczy z frezowiny bitumicznej (destrukt) z zachowaniem jej grubości to jest 10 cm;

4) W dokumentacji projektowej są zamieszczone dwa przekroje normalne ze spadkiem daszkowym. Czy wykonawca na łukach drogi ma zachować istniejące jednostronne spadki poprzeczne? Czy wykonać drogę ze spadkiem daszkowym?

Odpowiedź: Zamawiając potwierdza, że na łukach drogi należy zachować istniejące jednostronne spadki poprzeczne (2%);

5) Prosimy o odstąpienie wykonania w poboczach drogi w-wy filtracyjnej grubości 15 cm z piasku, żwiru ze względu na to, że istniejące pobocze jest stabilne a wykonanie wykopu spowoduje jego znaczne osłabienie i przy ruchu pojazdów drogowych może powodować później degradację wykonanych nawierzchni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wykonania na poboczach warstwy filtracyjnej o grubości 15 cm z piasku i dopuszcza wykonanie pobocza na istniejącej warstwie gruntu rodzimego;

6) Ze względu na duży zakres robót prosimy o przedłużenie terminu wykonania zamówienia na 3 miesiące od dnia zawarcia umowy (podpisania)

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnia częściowo wniosek Wykonawcy i ustala termin Wykonania zamówienia na 75 dni od dnia zawarcia/podpisania umowy.

Z up. Burmistrz Małomice
/-/ Wincenty Chłostowski
Sekretarz Gminy Małomice