

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Mickiewicza w Małomicach  
ADRES INWESTYCJI : Małomice, ul. Leśna i ul. Mickiewicza  
INWESTOR : Gmina Małomice  
ADRES INWESTORA : pl. Konstytucji 3 Maja 1 67-320 Małomice  
BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>						
1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.36		
d.1	<b>01</b>					
2	<b>KNNR 6 0802-06</b>	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie wraz z wywozem gruzu z rozbiórki na składowisko Wykonawcy	m <sup>2</sup>	3.00		
d.1	<b>06</b>					
<b>2 Podbudowa - ul. Leśna</b>						
3	<b>KNNR 6 0107-01</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm -	m <sup>3</sup>	35.00+0.02* 1653 = 68.060		
d.2	<b>01</b>					
<b>3 Podbudowa skrzyżowanie ul. Leśnej z ul. Mickiewicza</b>						
4	<b>KNNR 6 0101-03</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>	409.75		
d.3	<b>03</b>					
5	<b>KNR 4-01 0108-05 0108-08</b>	Wywóz ziemi z korytowania samochodami samowładkowymi na odległość 3 km grunt.kat. I-II - na składowisko Wykonawcy	m <sup>3</sup>	409.75*0.30 = 122.925		
d.3	<b>05 0108-08</b>					
6	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	409.75		
d.3	<b>03</b>					
7	<b>KNNR 6 0113-02</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	409.75		
d.3	<b>02</b>					
<b>4 Nawierzchnia na ul. Leśnej i skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza</b>						
8	<b>KNR 2-31 0310-05 0310-06</b>	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	1653.00+ 409.75 = 2062.750		
d.4	<b>05 0310-06</b>					
<b>5 Regulacja urządzeń obcych</b>						
9	<b>KNR 2-31 1406-02</b>	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt.	14		
d.5	<b>02</b>					
10	<b>KNR 2-31 1406-04</b>	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	17		
d.5	<b>04</b>					
<b>6 Elementy ulic</b>						
11	<b>KNNR 6 0403-03</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	130		
d.6	<b>03</b>					
<b>7 Odwodnienie</b>						
12	<b>KNNR 1 0212-02</b>	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III	m <sup>3</sup>	22.87		
d.7	<b>02</b>					
13	<b>KNNR 6 0604-06</b>	Studnie chłonne z kręgów średnicy 1.2 m i głębokości 3 m z pokrywą żelbetową i wazem ciężkim żeliwnobetonowym	szt.	2.00		
d.7	<b>06</b>					
14	<b>KNR 2-18 0625-02</b>	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	2.00		
d.7	<b>02</b>					
15	<b>KNR 2-18 0501-02</b>	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	30.00*0.50 = 15.000		
d.7	<b>02</b>					
16	<b>KNR-W 2-18 0408-02</b>	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	30.00		
d.7	<b>0408-02</b>					
17	<b>KNNR 1 0318-03</b>	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III	m <sup>3</sup>	9.50		
d.7	<b>03</b>					
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze							
2	Podbudowa - ul. Leśna							
3	Podbudowa skrzyżowanie ul. Leśnej z ul. Mickiewicza							
4	Nawierzchnia na ul. Leśnej i skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza							
5	Regulacja urządzeń obcych							
6	Elementy ulic							
7	Odwodnienie							
	RAZEM netto							
	VAT							
	<b>Razem brutto</b>							

Słownie: