



BURMISTRZ MAŁOMIC

67-320 Małomice Pl. Konstytucji 3 Maja 1 e-mail: urząd@malomice.pl tel. (068) 3769027 fax (068) 376 90 51 w.12

Małomice, 03.08.2007r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE: Stawiamy na sport w gminie - budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Małomicach z dnia 16.07.2007r.

BS.W.CH/341-3/07

Numer ogłoszenia w Biuletynie zamówień publicznych 119803/2007r.

Dotyczy: Udzielenie odpowiedzi na pytanie w sprawie SWIZ i Specyfikacji Technicznej.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz 1163 z późn. z.) informuję, iż w dniu 26 lipca 2007r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie w sprawie wyjaśnienia treści SWIZ i Specyfikacji Technicznej

Pytanie 1: Zakres robót opisany w PT oraz SIWZ przewiduje ustawienie obrzeży betonowych z przerwami szerokości 10 mm. Takie rozwiązanie spowoduje wypukiwanie zasypki piaskowej z trawy. W związku z powyższym proszę o podanie rozwiązania na odprowadzenie wód opadowych z płyty boiska.

Odp. 1. Obrzeża betonowe należy ustawić zgodnie z załączonym przedmiarem robót na lawie betonowej nie wypełniając spoin które powstają po ustawieniu obrzeży. Pozostawienie spoin o szerokości do 10mm co piąte obrzeże nie wpłynie niekorzystnie na nawierzchnię boiska, wręcz przeciwnie. Rozwiązania takie są stosowane do odwodnień powierzchniowych boisk.

Pytanie 2: Załączony do SIWZ przedmiar robót nie przewiduje odcięcie korzeni drzew rozsadzających nawierzchnię asfaltową oraz wzmocnienia spękań asfaltu. Proszę o potwierdzenie, że powyższe roboty zostały usunięte z zakresu robót przewidzianych przetargiem.

Odp. 2. Załączony w SIWZ przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym do wyceny prac i niezbędne jest zapoznanie się z dokumentacją techniczną oraz dokonanie wizji lokalnej. Wszelkie prace wynikające zarówno z dokumentacji technicznej jak i SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej są niezbędne do wykonania. Wycięcie korzeni oraz wzmocnienie spoin występuje w opisie zadania zawartym w dokumentacji technicznej oraz w SIWZ.

Pytanie 3: W przedmiarze robót przewidziano ułożenie na istniejącej nawierzchni asfaltowej 10 cm warstwy tłucznia kamiennego. Warstwa ta nie jest przewidziana ani w PT ani w SIWZ. Proszę o potwierdzenie rozszerzenia zakresu prac o 10 cm w-wę tłucznia kamiennego.

Odp. 3. W przedmiarze robót w poz. nr 4 rzeczywiście przewidziano wyrównanie istniejącej płyty boiska tłuczniem, ale o grubości do 10cm, a dokładnie analizując przedmiar o grubości 3cm na 50% powierzchni boiska. Wyrównanie to może być konieczne po wykonaniu frezowania całej płyty boiska, gdy powstaną miejscowe nierówności spowodowane wyrwaniem połaci nawierzchni. Na tą chwilę przyjęte w przedmiarze ilości wyrównania tłuczniem to tylko założenie projektowe.

Pytanie 4: Przy zastosowaniu 10 cm grubości w-wę tłucznia kamiennego płyta boiska podniesie się od obecnego poziomu o 15,5 cm. W związku z powyższym projektowane obrzeża 30x8 będą musiały być ustawione na ławach betonowych z oporem. Czy w wycenie należy przewidzieć ustawienie obrzeży na ławie betonowej z oporem.

Powierzchnia boiska nie ulegnie podniesieniu o wskazane 15,5cm, co zostało wyjaśnione w odp. nr 3. Ustawienie obrzeży betonowych należy skalkulować zgodnie z przedmiarem na ławie betonowej.

Pytanie 5: W związku z pytaniem nr 4 czy Zamawiający przewiduje roboty związane z wyrównaniem poziomu między płytą boiska a terenem przyległym, jeżeli tak to, jakie?

Zgodnie z opisem zadania występującym w dokumentacji technicznej oraz w SIWZ zewnętrzną część obrzeży należy obsypać gruntem do wysokości górnej krawędzi.

BURMISTRZ 
Małgorzata Janina Sendecka