

---

**KOSZTORYS ŚLEPY.**

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 0+000 - 0+117. : <<nazwa  
budowy>>  
ULICA KOŚCIELNA W MAŁOMICACH : <<lokalizacja bu-  
dowy>>  
URZĄD MIASTA I GMINY : <<nazwa zama-  
wiającego>>  
MAŁOMICE : <<adres zamawia-  
jącego>>  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykona-  
wcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonaw-  
cy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły koszto-  
rys>>  
DATA OPRACOWANIA : 26.02.2008

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.02.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,117		
2	KSNR 6 0802-03	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie	m <sup>2</sup>	379.000		
3	KSNR 6 0802-05	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie	m <sup>2</sup>	119.000		
4	KSNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	167.000		
5	KSNR 6 0806-04	Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	75.000		
6	KSNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	107.000		
7	KSNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	115.000		
8	KSNR 6 0803-07	Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	210.000		
9	KSNR 6 0102-05	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	149.000		
10	KSNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	149.000		
11	KSNR 6 0113-03	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m <sup>2</sup>	149.000		
12	KSNR 6 0110-03	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	149.000		
13	KSNR 6 0110-07	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za 1 km przewozu ponad 5 km Krotność = 40	t	27.800		
14	KSNR 6 1005-02	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki	m <sup>2</sup>	959.000		
15	KSNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	959.000		
16	KSNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	242.000		
17	KSNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	110.000		
18	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym	t	68.470		
19	KSNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	959.000		
20	KSNR 6 0308-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 40	t	93.410		
21	KSNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścierna)	m <sup>2</sup>	959.000		
22	KSNR 6 0309-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 40	t	143.850		
23	KSNR 6 1005-03	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	959.000		
24	KSNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	959.000		
25	KSNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	301.000		
26	KSNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	24.000		
27	KSNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	24.000		
28	KSNR 1 0307-02	Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o głęb.do 1.5 m o ścianach pion.z ręcznym wydob.urobku w gruntach suchych kat. III-IV	m <sup>3</sup>	51.750		
29	KSNR 4 1301-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	3.100		
30	KSNR 4 0205-04	Rurociągi z PCW o śr. 150 mm łączone metodą wciskową	m	34.500		
31	KSNR 4 1417-01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem	kpl.	5.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
32	KSNR 4 1412-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1200 mm w gotowym wykopie o gł. 3 m	szt.	1.000		
33	KSNR 4 1412-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1200 mm w gotowym wykopie - dodatek za każde 0.5 m powyżej 3 m głębokości Krotność = -2	0.5m	1.000		
34	KSNR 1 0310-02	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. III-IV	m <sup>3</sup>	44.420		
35	KSNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4.000		
36	KSNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	4.000		
37	KNR 2-31 1510-03	Transp.wewn.bruckowca,kostki kam. pojazdami samowyladowczymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem ręcznym	t	142.650		
38	KNR 2-31 1511-02	Dod.do tabl.1510 za transp.na każde dalsze 0.5 km Krotność = 5	t	142.650		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:



---

**KOSZTORYS ŚLEPY.**

PRZEŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI : <<nazwa budowy>>  
LACZNIK PRZY UL. KOŚCIELNEJ W MAŁOMICACH : <<lokalizacja budowy>>  
URZĄD MIASTA I GMINY : <<nazwa zamawiającego>>  
MAŁOMICE : <<adres zamawiającego>>  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>  
>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>  
>  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>  
  
DATA OPRACOWANIA : 26.02.2008

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.02.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
1	KSNR 6 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nie-regularnej na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	377.750		
2	KSNR 6 0301-03	Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 17 cm na podsypce żwirowej	m <sup>2</sup>	377.750		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: