

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Małomicach  
ADRES INWESTYCJI : Małomice, ul. Tysiąclecia; dz. nr 394/1  
INWESTOR : Urząd Miejski w Małomicach  
ADRES INWESTORA : Pl. Konstytucji 3 Maja 1 67 - 320 Małomice  
BRANŻA : drogowa

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)  
VAT [V] ..... %  $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>						
<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>						
1 d.1	KNNR 6 0802-02	Rozebranie nawierzchni z szlakowo - gruntowej gr. 10 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>	650.00		
2 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	55.000		
3 d.1	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>	105.50*5.30+ 1.4*20.50 = 587.850		
4 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>	587.850		
5 d.1	KNR 4-01 0108-07 0108-08	Wywóz nadmiaru ziemi i szlaki samochodami samowytładowczymi na odległość 3 km grunt kat. IV	m <sup>3</sup>	587.85*0.15 = 88.178		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze						
<b>2</b>						
<b>Roboty brukarskie</b>						
6 d.2	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	105.00+ 105.00+ 10.00+42.00 = 262.000		
Razem dział: Roboty brukarskie						
<b>3</b>						
<b>Podbudowy</b>						
7 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	110.00*5.00+ 1.25*20 = 575.000		
8 d.3	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - odsiewek o frakcji 0/5mm - warstwa górna o gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	575.000		
Razem dział: Podbudowy						
<b>4</b>						
<b>Nawierzchnie syntetyczne</b>						
9 d.4		Nawierzchnia bieżni ze sztucznej trawy	m <sup>2</sup>	575.000		
Razem dział: Nawierzchnie syntetyczne						
<b>5</b>						
<b>Wyposażenie skoczni w dal</b>						
10 d.5	Kalkulacja własna	Montaż deski do skoku w dal - belka laminowana wzmocniona z wypełnieniem deską z drewna	szt	1.00		
11 d.5	Kalkulacja własna	Montaż ramy z desek dla skoczni w dal wraz z wypełnieniem piaskiem o granulacji 0/2mm	kpl	1.00		
Razem dział: Wyposażenie skoczni w dal						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: