

**KOSZTORYS ŚLEPY**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w Bobrzanach gm. Małomice  
 ADRES INWESTYCJI : wieś Bobrzany, gmina Małomice km od 0+0,00 do 0+430,00  
 INWESTOR : Urząd Miejski w Małomicach  
 ADRES INWESTORA : Pl. Konstytucji 3 Maja 1 67 - 320 Małomice  
 BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 24.09.2008

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.09.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.43		
2 d.1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>	(220.00+120.00)* 4.20+3.70* 90.00+ 120.00 = 1881.000		
3 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>	1881.00		
4 d.1	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km grunt kat. IV	m <sup>3</sup>	1881.00* 0.20*0.50 = 188.100		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze						
<b>2</b>		<b>Podbudowy</b>				
5 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	4.20* (220.00+120.00)+ 3.70*90.00+ 120.00 = 1881.000		
Razem dział: Podbudowy						
<b>3</b>		<b>Nawierzchnie</b>				
6 d.3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	(220.00+120.00)* 4.10+3.60* 90.00+ 120.00 = 1838.000		
7 d.3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	4.00* (220.00+120.00)+ 3.50*90.00+ 120.00 = 1795.000		
Razem dział: Nawierzchnie						
<b>4</b>		<b>Pozostałe</b>				
8 d.4	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy z uzupełnieniem gruntem z korytowania	m <sup>2</sup>	430.00*0.50* 2 = 430.000		
9 d.4	Kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna i mapa powykonawcza	kpl	1.00		
10 d.4	Kalkulacja własna	Badanie zagęszczenia i nośności podbudów i nawierzchni	kpl	1.00		
Razem dział: Pozostałe						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: