

Przedmiar robót

Przedmiot kosztorysu: Kanalizacja sanitarna - przyłącza kanału głównego SA /KOŚCIUSZKI, FABRYCZNA

Lokalizacja: Małomice pow. żegański, woj. lubuskie

Zamawiający: Burmistrz Miasta Małomice
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67-320 Małomice

Opracowany przez:

Wartość kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził
Ryszard Samolej

Data: 2008-11-02

Kanalizacja sanitarna - przyłącza kanału głównego SA

Identyfikator kosztorysu: MAŁOMICE SA PRZYŁĄCZA1

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2008-11-02 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Roboty ziemne		
10	KNNR 1 202-8 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV	m3	29,80
20	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV	m3	29,80
30	KNNR 1 307-2 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu III-IV	m3	14,71
40	KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV	m3	14,71
50	KNNR 1 313-8 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych dodatek za każdy rozpoczęty 1 m szer.wykopu i głęb.do 3 m, umocnienie ażurowe, grunt kat.III-IV	m2	131,60
60	KNNR 4 1411-3 Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm	m3	8,46
70	KNNR 11 501-5 Obsypka rurociągu piaskiem	m3	18,52
80	KNNR 1 318-1; Zасыpywanie wykopów szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 1.5 m, grunt.kat.I-III	m3	29,42
90	KNR 2-01 236-2 Zagęszczenie zasypu ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat.III-IV	m3	29,42
2	Rurociągi i studnie		
100	KNNR 4 1308-2 Rurociągi z PVC kl. S łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm	m	47,00
10	KNNR 4 1417-2 Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o średnicy 425 mm,h=1,2m z kinetą przepływową D:160mm i włazem typ ciężki C 400	szt	8,00

----- Koniec wydruku -----

Kanalizacja sanitarna - przyłącza kanału głównego SA

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: MAŁOMICE SA PRZYŁĄCZA1

W3 Zbiorcze zestawienie robocizny

wyk.dn: 2008-11-02 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	999	Robotnicy	r-g	176,2939		
2	391	Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	6,6872		
		Razem kosztorys		182,9811		

Kanalizacja sanitarna - przyłącza kanału głównego SA

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: MAŁOMICE SA PRZYŁĄCZA1

W4 Zbiorcze zestawienie materiałów

wyk.dn: 2008-11-02 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	2640900	Drewno na stemple budowlane (okrągłe) igl.korowane	m3	0,0790		
2	1341299	Klamry ciesielskie	kg	1,3160		
3	1121199	Pale szalunkowe stal.(wypraski)	t	0,0105		
4	1601897	Piasek zwykły	m3	32,9156		
5	1602197	Pospółka -kruszywo nienormowane	m3	1,6000		
6	5630408	Rury kanalizacyjne z PCW d:160mm	m	47,9400		
7		Studzienka PCV D:425 h=1,2m, właz typ ciężki		8,0000		
8		Materiały pomocnicze				
		Razem kosztorys				

Kanalizacja sanitarna - przyłącza kanału głównego SA

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: MAŁOMICE SA PRZYŁĄCZA1

W5 Zbiornicze zestawienie sprzętu

wyk.dn: 2008-11-02 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	11163	Koparka 1-naczyniowa na podw.gąsienicowym 0.6m3 (1)	m-g	1,7494		
2	39811	Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	m-g	6,0494		
3	39530	Samochód skrzyniowy (1)	m-g	0,9501		
4	12612	Ubijak spalinowy 200 kg	m-g	4,0600		
5	12520	Zagęszczarka wibracyjna	m-g	5,7528		
		Razem kosztorys		18,5617		