

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ dotyczącej zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn : „**Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Małomicach – BUDOWA HALI SPORTOWEJ** ” (Zn.Spr. BZ- 341-03/ 09)

Wykonawcy (- wszyscy-)

Dotyczy : odpowiedzi na pytania wykonawców, które wpłynęły do zamawiającego w dniach 09-10.VII.2009.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszczamy treść pytań, dotyczących wyjaśnienia zapisów SIWZ i załączników, które brzmią :

1) „W części elektrycznej należy wycenić rozdzielnię wentylacji KW(w załączonym do przedmiaru zestawieniu materiałów ma ona opis „Rozdzielnia RW)”. W dokumentacji umieszczonej na stronie przetargu brak jest schematu tej rozdzielni. W związku z powyższym prosimy o zamieszczenie schematu rozdzielni wentylacji KW na stronie przetargu w celu jej wyceny”.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający niezwłocznie zwrócił się do autorów gotowego projektu hali celem uzupełnienia dokumentacji, w wyniku czego otrzymaliśmy brakujący schemat pod nazwą „Schemat ideowy rozdzielni RW” nr rysunku IE-00/01, który publikujemy na stronie internetowej przetargu pod poz. 24 w branży elektrycznej.

* * *

2) „W SIWZ w poz. 1.2 opis przedmiotu zamówienia punkt c) –zatoka autobusowa z peronem autobusowym. W przedmiarze brakuje peronu autobusowego, czy należy ująć go w kalkulacji ceny, jeżeli tak to proszę o określenie wymiarów i rodzaju materiału z jakiego ma być wykonany?”

3) „W przedmiarze zagospodarowanie terenu jest pozycja <Ustawienie kwietników>, proszę podać schemat, wielkość w/w kwietnika.”

ODPOWIEDZI :

Ad 2) Szczegółowy opis zatoki i peronu autobusowego znajduje się w projekcie budowlanym na stronie 7, pkt. 4.1 - 4.2. Na stronie internetowej opublikowano jako „Zagospodarowanie terenu wraz z parkingami” link 10 : „Opis techniczny parkingu. pdf”.

Zaprojektowany peron zawiera się w chodniku, dla wizualnego wyróżnienia jego obszaru projektuje się pas (1,5 x 20 m) z kostki szarej 6 cm w chodniku z kostki czerwonej 6 cm. Rysunek nr 8 „Zatoka autobusowa 4D.pdf” przedstawia tą sytuację, jest to skan czarno-biały, więc należy posilkować się opisem lub można przeanalizować dokumentację w siedzibie zamawiającego. W książce przedmiarów wyliczony jest peron iloczynem 1,5 * 20,0 w ramach chodników z kostki 6 cm

(pozycja nr 33), jednak ilość 30m2 będzie kostką szarą w ogólnym obmiarze kostki kolorowej.

Ad. 3) W części opisowej projektu zagospodarowania terenu autor pozostawia organizację zieleni ozdobnej w gestii inwestora. Na tym etapie jeszcze nie dokonano wyboru, ponieważ typ i wielkość nie jest ściśle obwarowana założeniami projektowymi. W związku z powyższym należy przyjąć do wyceny dostawę 4 typowych zestawów kwietników przenośnych wolnostojących o charakterze wieży kwiatowej, pozwalających na obsadzenie kwiatów w systemie kilku pięter. Typy powszechnie dostępne na rynku, wysokości ok. 2 m o stabilnej konstrukcji odpornej na działania wiatrów.

Wobec powyższego zamawiający nie postanawia modyfikować treści SIWZ. Nie przedłuża się również terminu składania ofert. Odpowiedź jest wiążąca dla stron postępowania przetargowego.

BURMISTRZ
mgr Małgorzata Janina Senczecka