

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - PRZYŁĄCZE  
ADRES INWESTYCJI : LUBIECHÓW 17 GM. MAŁOMICE Gabriela Chomiak  
INWESTOR : URZĄD GMINY MAŁOMICE  
ADRES INWESTORA : PL KONSTYTUCJI 3 MAJA 1 67-320 MAŁOMICE  
BRANŻA : SANITARNA

Ogółem wartość kosztorysowa robót :                      zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

L p.	Podstawa	Opis	j/m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	<b>KSNR 1 0205-01</b>	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II pod kolektory grawitacyjne obmiar = 0.50m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.166r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0.0830				
2*		-- S -- koparka 0.25 m3 0.0397m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0.0199				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b> <b>Ceny jednostkowe</b>								
2	<b>KSNR 1 0210-01</b>	Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II obmiar = 0.50m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.0613r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0.0307				
2*		-- S -- spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) 0.0284m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0.0142				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b> <b>Ceny jednostkowe</b>								
3	<b>KNR-W 2-18 0408-01</b>	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm obmiar = 2.50m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.345r-g/m	r-g	0.8625				
2*		-- M -- rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 110 mm' 1.02m/m	m	2.5500				
3*		materiały pomocnicze 2.5%	%	2.5000				
4*		-- S -- samochód skrzyniowy 0.0083m-g/m	m-g	0.0208				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b> <b>Ceny jednostkowe</b>								
4	<b>KSNR 4 1301-02</b>	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 15 cm - obsypka kanału żwirem płukany o granulacji 16 do 32 mm obmiar = 0.38m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.347r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0.1319				
2*		-- M -- pospółka - kruszywo nienormowane' 0.183m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.0695				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b> <b>Ceny jednostkowe</b>								

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: